



Urząd Gminy Adamów
Adamów 11B
22-442 Adamów

Dot. Przetarg nieograniczony – Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze - Feliksówka – numer ogłoszenia 533693-N-2017 z dnia 15 czerwca 2017r.

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, w oparciu o Ar.38.1 ustawy Pzp. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień i wprowadzenie zmian, jak niżej:

1. W poz. 17 Działu 5 przedmiaru robót przyjęto powierzchnię profilowania podłoża na zatokach autobusowych w ilości 174m², podczas gdy powierzchnia zatok wynosi 348 m². Prosimy o skorygowanie ilości w poz. 17 przedmiaru robót na 348m².
2. W poz. 20 Działu 5 przedmiaru robót przyjęto powierzchnię dolnej warstwy podbudowy w ilości 195m². Warstwa odsączająca występująca poniżej tej podbudowy i nawierzchnia z kostki brukowej układana na tej podbudowie występuje na powierzchni 348m². Można więc stwierdzić, że ilość podbudowy przyjęta w poz. 20 jest błędna. Prosimy o skorygowanie ilości w poz. 20 na 348m².
3. Prosimy o podanie właściwego oddziału banku do którego należy wnieść wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W pkt. 8.4 SIWZ występuje BS Tomaszów Lubelski o/Krasnobród, a w §11 pkt.2.1 wskazano BS Tomaszów Lubelski O/Adamów.
4. W treści §6 pkt.4 umowy występuje zapis o kierowniku robót w zakresie sieci instalacji sanitarnych. Instalacje sanitarne nie wchodzą w zakres zamówienia. Prosimy o usunięcie tego zapisu.
5. Opis techniczny w pkt.2 podaje szerokość istniejącej nawierzchni 5 – 5,5 m. Projektowaną szerokość na całym odcinku przyjęto na 5 m. Prosimy o potwierdzenie, że wymagane będzie wykonanie nawierzchni na szerokości 5m.
6. Do wyliczenia powierzchni warstw bitumicznych przyjęto długość odcinka i szerokość 5 m. Jak wynika z załączonego planu sytuacyjnego, na początku i na końcu odcinka zaprojektowane zostały rozjazdy. Prosimy o podanie powierzchni tych rozjazdów i skorygowanie o te powierzchnie poz. 28, 29 i 30 przedmiaru robót.
7. Czy na łukach będzie występować poszerzenie? – jeśli tak to prosimy o podanie konstrukcji i powierzchni tych poszerzeń oraz skorygowanie poz. 28, 29 i 30 przedmiaru robót.

8. W poz. 6 przedmiaru robot przyjęto ławę pod krawężniki w ilości 23,736m³. Z naszych wyliczeń wynika, że pod krawężnik leżący należy wykonać 6,93m³ ławy i pod krawężnik wystający 17,17 m³, łącznie 24,10 m³. Prosimy o skorygowanie ilości w tej pozycji.

9. Jak wynika z zapisu Specyfikacja technicznej D-07.01.01 pkt.1.3 zaprojektowane zostało oznakowanie cienkowarstwowe. W treści Specyfikacji występują zapisy dotyczące oznakowania grubowarstwowego. Prosimy o potwierdzenie, że wymagane będzie wykonanie oznakowania cienkowarstwowego.

10. Prosimy o zamieszczenie schematu znaku aktywnego i podanie jego parametrów.